

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele w Drzycimiu - pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	86-140 Drzycim, ul. Szkolna 2
NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ	187
NAZWA INWESTORA	Parafia pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
ADRES INWESTORA	86-140 Drzycim, ul. Szkolna 15

W ramach programu „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele w Drzycimiu - pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu ” przewiduje się remont w następującym zakresie:

Odtworzenie pokrycia dachowego:

1. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie 85-120 %.
2. Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm.
3. Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe itp
4. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi
5. Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
6. Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej 165g
7. Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt
8. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę
9. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km
10. Koszty utylizacji gruzu
11. Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką
12. Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej
13. Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej
14. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym dachówką
15. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym dachówką - koszy
16. Rynny dachowe półokrągłe o śr. do 12.5 cm - z blachy miedzianej
17. Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy miedzianej
18. Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej
19. Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym

20. Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
21. Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką
22. Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm
23. Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm²
24. Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
25. Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
26. Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
27. Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym
28. Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
29. Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
30. Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
31. Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

Odnowienie, odrestaurowanie polichromii

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz pobranie próbek polichromii i tynku,
2. Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt prosty
3. Ręczne usuwanie przemalowań wapiennych na tynku - obiekt prosty
4. Usuwanie wykwitów, zabieleni i pleśni z malowidła na tynku - obiekt prosty
5. Punktowanie z kropką małą z lowowaniem lub podkładem - podłoże : zaprawa droбноziarnista - malowidło wapienne - obiekt prosty
6. Punktowanie kreską małą, wąską z lowowaniem - podłoże : zaprawa droбноziarnista - malowidło wapienne - obiekt średnio trudny
7. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejsca na ścianach nie zajętych przez polichromie
8. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - miejsca na ścianach nie zajętych przez polichromie
9. Zabezpieczenie podłóg folią

Odnowienie, wymiana pękniętych desek sufitów i przy ławkach wraz ze wzmocnieniem

1. Demontaż ławek
2. Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek
3. Podłoga z desek struganych i impregnowanych - deski dwustronnie heblowane
4. Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych
5. Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych sufitów i belek stropowych
6. Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 10 m
7. montaż ławek - plus naprawa pękniętych elementów podczas demontażu- wykonanie nowych ławek 15 szt
8. Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m² - ławki i chór

Modernizacja instalacji elektrycznej

1. Modernizacja instalacji elektrycznej - w zakresie ustalonym z inwestorem podczas wizyty przed przetargiem - likwidacja obwodów elektrycznych. wykonanie nowych obwodów, wymiana tablicy rozdzielczej

Dokumentacja zdjęciowa

















