

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu.
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	86-140 Drzycim, ul. Szkolna 2a
NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ	1905
NAZWA INWESTORA	Parafia pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
ADRES INWESTORA	86-140 Drzycim, ul. Szkolna 15

W ramach programu „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku” przewiduje się remont kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu. w następującym zakresie:

Odtworzenie pokrycia dachowego:

1. Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm
2. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi
3. Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
4. Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
5. Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt
6. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę
7. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km
8. Koszty utylizacji gruzu
9. Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką
10. Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi
11. Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej
12. Montaż kominka wentylacyjnego
13. Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej
14. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym dachówką
15. Rynny dachowe półokrągłe o śr. od 15 cm - z blachy miedzianej
16. Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy miedzianej
17. Odrestaurowanie wieżyczki - odbudowa
18. Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym
19. Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

20. Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką
21. Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm
22. Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm²
23. Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
24. Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
25. Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
26. Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym
27. Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
28. Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
29. Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
30. Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

izolacja ścian fundamentowych

1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km - do 750 m³ w jednym miejscu
2. Ręczne wykopy wąsko przestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
3. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m² w 1 miejscu
5. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
6. (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - pionowe
7. Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy cynkowo-tytanowej
8. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - zasypanie piaskiem wykopów
9. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II
10. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
11. Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej
12. Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

13. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II
14. Ława pod krawężniki betonowa z oporem
15. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
16. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Remont elewacji kaplicy

1. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m²
2. Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach
3. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m² w 1 miejscu
4. Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
5. Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany ręcznie na ścianach

Remont sufitu w kaplicy

1. Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych
2. Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyty wodoodporne
3. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm
4. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układanych na sucho - jedna warstwa 5 cm
5. Mocowanie foli paroszczelnej
6. Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm
7. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

PROBOSZCZ PARAFII
Matki Boskiej Pocieszenia
 w Drzycimiu
Ks. Henryk Stoltmann

DIECEZJA PELPLIŃSKA
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej Pocieszenia
 w Drzycimiu
 ul. Szkolna 15, 86-140 Drzycim
 tel. 52 331 70 24

Dokumentacja zdjęciowa









RYSUNKI INWENTARYZACJI