

DECYZJA NR 6220/2011/2012-5 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po przeanalizowaniu materiałów zawartych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „*Postawienie wężła betoniarskiego do produkcji mieszanek betonowych na działce nr 145/3 w Drzycimiu*„, na wniosek pana Bogdana Manikowskiego, zam. ul. Młyńska 17, 86 – 140 Drzycim

OKREŚLAM

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Postawieniu wężła betoniarskiego do produkcji mieszanek betonowych na działce nr 145/3 w Drzycimiu.

1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie zlokalizowane na działce nr 145/3 w ewidencji gruntów wsi Drzycim (arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna Drzycim, obręb ewidencyjny Drzycim) gm. Drzycim.

Inwestor planuje postawienie wężła betoniarskiego do produkcji mieszanek betonowych z kruszyw frakcjonowanych, wody i cementu. Węzeł będzie służył do produkcji betonu towarowego. Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował rozmieszczenie na fragmencie działki o numerze 145/3 o powierzchni około 60 [m²] wężła betoniarskiego składającego się z:

- Mieszarki do betonu;
- Stacji kruszyw – 2 pojemniki na kruszywo o pojemności 10 [m³] każdy;
- Metalowego silosu na cement o pojemności 60 [Mg], wyposażony w filtr odpylający;
- Zbiornika na zużytą wodę – z mycia wężła;
- Taśmociąg – do podawania kruszywa ze stacji kruszyw do kosza zasypowego;
- Kosza zasypowego: podaje kruszywo do mieszarki betonu;
- Rurowego przenośnika ślimakowego – do podawania cementu z silosu do mieszarki;
- Ładowarki – do załadunku kruszywa do stacji kruszyw.

Inwestor nie planuje budowy zaplecza socjalnego – planuje wykorzystywać istniejący budynek mieszkalny. Inwestor planuje utwardzić plac przed budynkiem, gdzie będzie realizowany wyładunek i załadunek towarów. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych będą przed odprowadzeniem do gruntu podczyszczane w wybudowanym separatorze.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000 o symbolu PLB 220009 Bory Tucholskie wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2008 roku, nr 198, poz. 1226).

2) Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze Natura 2000 o symbolu PLB 220009 Bory Tucholskie wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2008 roku, nr 198, poz. 1226).
2. Realizacja inwestycji i eksploatacja nie może wprowadzać utrudnień w sposobie korzystania z terenów przyległych.
3. Uciążliwość przedsięwzięcia ograniczyć do granic działek ewidencyjnych, na których wykonywane będzie przedsięwzięcie.
4. W trakcie realizacji i eksploatacji należy kontrolować zgodność przyjętych założeń w porównaniu z faktycznym wykonaniem zamierzeń inwestycyjnych.
5. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
 - a. Prace budowlane i eksploatację węzła betoniarskiego prowadzić wyłącznie w godzinach dziennych (6⁰⁰-22⁰⁰);
 - b. Nie lokalizować zaplecza socjalnego na terenie inwestycji;
 - c. Podczas procesu realizacji i eksploatacji inwestycji zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w tym gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych;
 - d. Prace ziemne związane z realizacją inwestycji rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia, z uwagi na możliwą obecność miejsc lęgowych ptaków gatunków budujących gniazda na ziemi (głównie w terenach rolniczych), takich jak skowronek;
 - e. W czasie prowadzonych wykopów, każdorazowo przed kontynuacją prac oraz przed zasypaniem wyrobiska prowadzić kontrole w kierunku obecności w rozkopie zwierząt. W sytuacji stwierdzenia obecności zwierząt w wykopie przed kontynuacją prac, podjąć działania mające na celu usunięcie osobników znajdujących się w pułapce i przeniesienie w miejsce dogodne dla kontynuacji wędrówki przez zwierzę;
 - f. Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych;
 - g. Wytwarzane odpady przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów;
 - h. Kruszywa magazynowane w boksach oraz drogi dojazdowe do węzła betoniarskiego w okresach suszy zraszać wodą;
 - i. Dowóz kruszywa prowadzić na bieżąco (kruszywo o dużej wilgotności);
 - j. Urządzenia mechaniczne poddawać systematycznej konserwacji i naprawom w celu utrzymania nominalnych poziomów emisji hałasu;
 - k. Wprowadzić pas zieleni izolacyjnej całorocznej, drzewiastej i krzewiastej, złożonej wyłącznie z gatunków rodzimych i zgodnych z siedliskiem (unikać gatunków i odmian ozdobnych, również w przypadku roślin zielnych i jednorocznych), w szczególności od południowej, zachodniej i północnej strony inwestycji, gdzie graniczy ona z istniejącym drzewostanem.
6. Emisja hałasu mierzona w trakcie pracy instalacji w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej (tereny chronione akustycznie) nie może przekraczać norm dopuszczalnych wskazanych dla: „Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. nr 120, poz. 826).

7. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać: oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
8. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
Wykonać analizę porealizacyjną w zakresie ochrony terenów zabudowy chronionej akustycznie przed hałasem (od strony południowej i wschodniej), dla pory dnia, po osiągnięciu maksymalnej mocy przerobowej, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy i ponownie 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, a wyniki i wnioski przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wójtowi Gminy Drzycim. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zarządca instalacji będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń lub ograniczenia produkcji.
9. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. W projekcie budowlanym omawianej inwestycji należy uwzględnić charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
2. Zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych skierować do gruntu po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych;
3. Stację kruszyw wyposażyć w 2 pojemniki (boksy) na kruszywo o pojemności do 10 m³ każdy, ograniczone ze wszystkich stron ścianami oporowymi o wysokości przekraczającej poziom magazynowania;
4. Silos na cement o pojemności 60 Mg wyposażyć w filtr tkaninowy (odpylający) zapewniający stężenie pyłu za filtrem poniżej 100 mg/m³;
5. Instalację wężła betoniarskiego odsunąć o około 10-15 m od stanu projektowanego w kierunku północnym (w głąb działki);
6. Od południowej granicy działki wykonać pełne ogrodzenie (w miejscu istniejącego) o długości min. 5 m i wysokości min. 2 m, zapewniające izolacyjność na poziomie minimum 5 dB;

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

1. Planowana inwestycja nie zalicza się w normalnej eksploatacji do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Należy prowadzić w tym zakresie stały monitoring.

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

1. Nie ustala się wymagań, w związku z niewystępowaniem w tym przypadku.

6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

1. Nie wyznacza się takich obszarów, ponieważ w przedmiotowej sprawie nie stwierdzono sytuacji o których mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

W wyniku złożenia przez pana Bogdana Manikowskiego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: postawieniu wężła betoniarskiego do produkcji mieszanek betonowych na części działki nr 145/3 w Drzycimiu wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia zostało ono zakwalifikowane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Wskazany teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informacja o złożeniu wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod numerem 6220/A/1/2011 na stronie www.bip.drzycim.pl. Jednocześnie zawiadomienie o wszczęciu postępowania jego zakresie, możliwości zapoznania się z aktami sprawy w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia umieszczono na stronie internetowej www.bip.drzycim.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz przesłano wnioskodawcy i stronom postępowania. We wskazanym terminie mieszkańcy ul. Młyńskiej (3 osoby) dokonali wglądu w akta sprawy jednocześnie kierując wniosek o udostępnienie kopii dokumentów, po czym otrzymały wnioskowane kopie. W dniu 28.03.2011 r. złożono sprzeciw sąsiadów przeciwko planowanej inwestycji podpisany przez 18 osób.

W trakcie prowadzonego postępowania Wójt Gminy Drzycim skierował do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zapytanie co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wyraził opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po uzupełnieniu przez Wnioskodawcę karty informacyjnej wyraził opinię postanawiając, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując zakres raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Drzycim po przeanalizowaniu materiałów zgromadzonych w sprawie, a w szczególności społecznym zainteresowaniem, zakresem i rodzajem planowanego przedsięwzięcia i jego możliwym oddziaływaniem na środowisko uznał konieczność nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: postawieniu wężła betoniarskiego do produkcji mieszanek

betonowych, zlokalizowanego w miejscowości Drzycim na części działki 145/3 oraz wskazując zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wydając postanowienie znak: RIRG.6220.02.03.2011 wzięto pod uwagę opinie wyrażone przez PPIS w Świeciu oraz RDOŚ w Bydgoszczy, w związku z ich rozbieżnością w świetle sprzeciwu sąsiadów, przywołanego na wstępie uznano wagę argumentów RDOŚ w Bydgoszczy określając zakres raportu zgodny z przedmiotową opinią. Ponadto zważywszy na możliwą emisję między innymi hałasu i pyłów do środowiska a także możliwość wpływu realizowanej inwestycji na otoczenie planowanej inwestycji w świetle możliwych konfliktów społecznych niezbędnym było wykonanie raportu oceny oddziaływania na środowisko w celu szczegółowego przeanalizowania inwestycji. W trakcie analizy ww. przedsięwzięcia wydając w/w postanowienie uwzględniono uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Informacja o wydaniu w/w postanowienia została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod numerem 6220/B/1/2011 na stronie www.bip.drzycim.pl w zakładce karty informacyjne SIOS.

Pan Bogdan Manikowski złożył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegaj na postawieniu wężła betoniarskiego do produkcji mieszanek betonowych na działce nr 145/3 w Drzycimiu. Po wcześniejszym wezwaniu i usunięciu przeszkód formalnych Wójt Gminy Drzycim zawiadomił strony oraz podał do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 3 ust. 11 lit. A), b), c) i art. 33 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.) informację o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu udziału społeczeństwa. Mimo podania do publicznej wiadomości między innymi o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy nikt nie wykazał zainteresowania sprawą. Również wglądu w akta sprawy nie dokonali zainteresowani mieszkańcy wcześniej składający protest w sprawie. W trakcie procedury oceny oddziaływania na środowisko nie złożono również żadnych uwag, wniosków lub innych form stanowisk zainteresowanych podmiotów.

W toku postępowania zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii i uzgodnienie warunków realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu wyraził opinię, iż uważa, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach winna zawierać warunek: przeprowadzenia analizy porealizacyjnej (w ciągu 12 miesięcy) od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnych, należy zastosować odpowiednie środki ochronne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po uprzednim wezwaniu Wnioskodawcy do przekazania wyjaśnień i ich złożeniu przez Wnioskodawcę uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji. Warunki realizacji przedsięwzięcia wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zostały w całości uwzględnione w niniejszej decyzji w ustępie 2 pkt 5 a-k, 7, 8, 9 oraz ustępie 3 pkt 2-6 niniejszej decyzji.

Z uwagi na zbieżność stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, różniącym się jedynie terminem wykonania analizy porealizacyjnej uznano

zasadność zobowiązania Wnioskodawcy do przeprowadzenia analizy porealizacyjnej zarówno w terminie 6 jak i 12 miesięcy od oddania obiektu do użytkowania (ust. 2 pkt 7 niniejszej decyzji).

Analizując niniejsze przedsięwzięcie uznano słuszność założeń wskazanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i ich zbieżność ze stanowiskiem Wójta Gminy Drzycim.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr 145/3 w Drzycimiu przy ul. Młyńskiej 17. Teren, na którym przewiduje się inwestycję graniczy:

-od północnej strony z polami, od wschodniej strony: z działką nr 145/2 (należącą do Inwestora) – budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odległości 11 [m] od granic inwestycji, od południowej strony: z drogą – ulicą młyńską (działka nr 148), a za nią działka 150/4. Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odległości 34 [m] od granic inwestycji. Na terenie działki nr 149/3 (sąsiadująca z działką 150/4) planowana jest inwestycja polegająca na przerobie kabli i przewodów elektrycznych w budynku po byłym młynie.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie węzeł betoniarski do produkcji mieszanek betonowych. Inwestor deklaruje, iż cement będzie dostarczany specjalnymi samochodami (cementowozami) i przepompowywany do metalowego silosu z zastosowaniem szczelnego połączenia samochód-silos za pomocą węża. Kruszywa będą dostarczane samochodami samo rozładowniczymi (wywrotki) do pojemników. Kruszywa ze stacji kruszyw będą dozowane w odpowiednich ilościach i podawane za pomocą taśmociągu do kosza zasypowego, który będzie podawał kruszywo do mieszalnika. Następnie z silosu za pomocą rurowego przenośnika ślimakowego cement będzie transportowany do mieszalnika. Kolejnym etapem będzie dozowanie wody. Otrzymany beton będzie transportowany samochodami ciężarowymi bezpośrednio do odbiorcy. Inwestor zakłada wielkość produkcji od 10 do 30 [m³/dobę] betonu. Proces oczyszczania mieszalnika będzie polegał na płukaniu go wodą, która będzie zbierana w zbiorniku. Woda ze zbiornika za pośrednictwem pompy będzie podawana (zawracana) do produkcji betonu. Osadzona na dnie zbiornika mieszanina będzie zawracana i wykorzystywana do produkcji (np. podsypki).

Inwestor nie planuje budowy zaplecza socjalnego. Planuje wykorzystywać w tym celu istniejący budynek mieszkalny. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do istniejącego zbiornika bezodpływowego. W wyniku pracy instalacji powstające wody z płukania będą w całości zużywane w procesie technologicznym. Natomiast powstające wody opadowe i roztopowe z utwardzonego placu będą odprowadzane do gruntu po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych. W świetle powyższych założeń planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia środowiska wodnego i gruntowego w wyniku jej funkcjonowania ściekami.

Zgodnie z materiałami zgromadzonymi w sprawie eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z powstawaniem odpadów. Według opisu przedsięwzięcia zapewnienie staranności produkcji betonu oraz dotrzymanie założeń wyeliminuje powstawanie odpadów produkcyjnych. Zobowiązanie Inwestora aby podczas procesu realizacji i eksploatacji inwestycji zapewnił właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w tym gromadził je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych pozwoli na prawidłowe zagospodarowanie ewentualnych odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności. Prawidłowe gospodarowanie odpadami będzie realizowane również poprzez zobowiązanie Wnioskodawcy do magazynowania odpadów niebezpiecznych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o

utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji.

Ważnym elementem funkcjonowania instalacji będzie emisja zorganizowana - silos na cement oraz emisja niezorganizowana w wyniku rozładunku, załadunku i podawania kruszywa oraz transport pojazdów ciężarowych i osobowych. W celu minimalizacji emisji pyłu do atmosfery inwestor zamontuje filtr tkaninowy na silosie do cementu oraz zapewni szczelność połączeń przewodów tłocznych w trakcie napełniania i opróżniania silosu w celu redukcji emisji pyłów do atmosfery. Bieżące dostawy wilgotnego kruszywa oraz jego zraszanie oraz zraszanie dróg dojazdowych do węzła betoniarskiego w okresie suszy powinno wyeliminować emisję pyłów do atmosfery. Magazynowanie kruszywa będzie następowało w boksach o ścianach wyższych niż przyzma składowanego kruszywa. Zgodnie z założeniami zawartymi w złożonych dokumentach inwestycja nie będzie źródłem emisji ponadnormatywnej pyłów poza terenem Inwestora.

W trakcie budowy hałas będą powodowały głównie środki transportu samochodowego, a uciążliwość hałasu wynikającego na etapie budowy będzie krótkotrwała. Praca węzła będzie ograniczona do pory dziennej (od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) przez około 238 dni w roku. Praca w okresie zimowym będzie się odbywała sporadycznie z uwagi na niskie temperatury. Przewiduje się, że praca linii oraz ruch pojazdów samochodowych odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia. Linia technologiczna emituje do środowiska hałas na poziomie około 88 [dB]. Zakłada się, że maksymalny czas załadunku i rozładunku towarów nie przekroczy 4 [godz./dobę], a ekwiwalentna moc akustyczna powodowana tymi pracami nie przekroczy 70 [dB]. Ilość pojazdów samochodowych dowożących kruszywo nie przekroczy 2 [szt./dobę], pojazdów dowożących cement 1 [szt./dobę] oraz wywożących beton 5 [szt./dobę], natomiast samochodów osobowych 2 [szt./dobę]. Zobowiązanie Inwestora niniejszą decyzją do między innymi prowadzenia prac budowlanych i eksploatacji węzła betoniarskiego wyłącznie w godzinach dziennych, poddawania systematycznej konserwacji i naprawom urządzeń mechanicznych, wprowadzeniu pasa zieleni izolacyjnej całorocznej, odsunięciu instalacji węzła betoniarskiego o około 10-15 m od stanu projektowanego w kierunku północnym, wykonaniu pełnego ogrodzenia działki zgodnie z w/w oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład linii do produkcji betonu o poziomie mocy akustycznej do 88 [dB] lub zastosowanie ograniczenia emisji hałasu do projektowanych urządzeń poprzez odpowiednie wytłumienie przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu z projektowanego węzła betoniarskiego. Zgodnie z przedłożonym w niniejszej sprawie „raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia...” w punkcie 7 na stronie 6 stwierdzono, iż na podstawie obliczeń dokonano oceny oddziaływania hałasu emitowanego z zakładu po realizacji inwestycji. W dalszej części wskazano, iż przeprowadzona ocena wykazała, że w miejscu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej (obszar chroniony akustycznie) dopuszczalne poziomy hałasu będą dotrzymane. Mając na uwadze powyższą deklarację uznano za celowe potwierdzenie powyższej deklaracji zobowiązaniem Wnioskodawcy do zapewnienia emisji hałasu mierzonej w trakcie pracy instalacji w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej (tereny chronione akustycznie) nie przekraczającej norm dopuszczalnych wskazanych dla: „Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. nr 120, poz. 826).

W trakcie prowadzonego postępowania został złożony w/w protest. Jednakże w

trakcie prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynęło żadne stanowisko społeczeństwa lub stron.

Mając na uwadze możliwość składania protestów w trakcie lub po realizacji inwestycji, weryfikację założeń wskazanych przez Inwestora jak i weryfikację zasadności ewentualnych protestów uznano zasadnym zobowiązanie Wnioskodawcy do wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony terenów zabudowy chronionej akustycznie przed hałasem. Uznano zasadność przeprowadzenia badań zarówno w terminie 6 jak i 12 miesięcy od oddania obiektu do użytkowania, głównie z uwagi na zmienność warunków wynikających z pór roku i możliwości różnego natężenia intensywności produkcji.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącej zabudowy Inwestora w sąsiedztwie terenów rolniczych oraz innej zabudowy. Planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze Natura 2000 o symbolu PLB 220009 Bory Tucholskie oraz otulinie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza cennymi przyrodniczo siedliskami oraz poza siedliskami gatunków będących celem ochrony w/w obszarze Natura 2000. Zgodnie z dokumentacją złożoną w niniejszej sprawie na terenie inwestycji nie stwierdzono chronionych gatunków roślin. Na terenie oraz w sąsiedztwie przedmiotowej działki stwierdzono występowanie chronionych gatunków ptaków, głównie związanych z terenami rolniczymi i osadami ludzkimi, w związku z czym celowe jest rozpoczęcie prac poza wskazanym okresem lęgowym. Wykonanie pasa zieleni izolacyjnej powinno ograniczyć wpływ na tereny sąsiednie. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, uzgadniającym niniejszą decyzję w przypadku gatunków chronionych zastosowanie mają wwarunkowania wynikające z art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). W związku z powyższym, w przypadku konieczności, np. zniszczenia osobników i siedlisk ww. gatunków, zgodnie z art. 56 w/w ustawy niezbędne jest uprzednie uzyskanie stosownego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W trakcie prowadzonego postępowania na każdym jego etapie umożliwiono udział stron w podejmowanych czynnościach jak i poinformowano społeczeństwo w sposób zgodny z w/w ustawą z dnia 3 października 2008 roku dokładając starań w celu powiadomienia lokalnej społeczności o planach inwestycyjnych na terenie zamieszkania lokalnej społeczności.

Analiza zamierzenia inwestycyjnego na podstawie dokumentów zgromadzonych w sprawie pozwoliła stwierdzić, iż jego realizacja nie pogorszy warunków środowiskowych a realizacja inwestycji zgodnie z opisem wskazanym przez Wnioskodawcę oraz zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w połączeniu z warunkami niniejszej decyzji pozwoli na zachowanie obowiązujących norm i ograniczenie uciążliwości wężła betoniarskiego do granic działki do których inwestor posiada tytuł prawny.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-8 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o

środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku

3. Termin, o którym mowa w art. 72 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia


Załącznik nr 2 – Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca
2. Wnioskodawca w celu niezwłocznego wywieszenia dokumentu w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
3. BIP Urzędu Gminy w Drzycimiu
4. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Drzycimiu
Ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim
5. Strony wg. rozdzielnika

Do wiadomości:

6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Ul. Dworcowa 63, 85 – 950 Bydgoszcz
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
Ul. Sądowa 5, 86 – 100 Świecie
8. a/a /wraz z rozdzielnikiem/



WÓJT
Włodzisław Moczyński

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł
za wydanie niniejszej decyzji – wpłata w kasie Urzędu Gminy w
Drzycimiu – dowód wpłaty nr 699275
zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
oraz cz. 1 ust. 45 załącznika do wyżej wymienionej ustawy

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Teren objęty inwestycją:

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 145/3 w ewidencji gruntów wsi Drzycim (arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna Drzycim, obręb ewidencyjny Drzycim) gm. Drzycim.

Przedmiotowa inwestycja jest położona na obszarze Natura 2000 o symbolu PLB 220009 Bory Tucholskie wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2008 roku, nr 198, poz. 1226).

2. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie:

Inwestor planuje postawienie węzła betoniarskiego do produkcji mieszanek betonowych z kruszyw frakcjonowanych, wody i cementu. Węzeł będzie służył do produkcji betonu towarowego. Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował rozmieszczenie na fragmencie działki o numerze 145/3 o powierzchni około 60 [m²] węzła betoniarskiego składającego się z:

- Mieszarki do betonu;
- Stacji kruszyw – 2 pojemniki na kruszywo o pojemności 10 [m³] każdy;
- Metalowego silosu na cement o pojemności 60 [Mg], wyposażony w filtr odpylający;
- Zbiornika na zużytą wodę – z mycia węzła;
- Taśmociąg – do podawania kruszywa ze stacji kruszyw do kosza zasypowego;
- Kosza zasypowego: podaje kruszywo do mieszarki betonu;
- Rurowego przenośnika ślimakowego – do podawania cementu z silosu do mieszarki;
- Ładowarki – do załadunku kruszywa do stacji kruszyw.

Inwestor nie planuje budowy zaplecza socjalnego – planuje wykorzystywać istniejący budynek mieszkalny. Inwestor planuje utwardzić plac przed budynkiem, gdzie będzie realizowany wyładunek i załadunek towarów. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych będą przed odprowadzeniem do gruntu podczyszczane w wybudowanym separatorze.

3 cel planowanego przedsięwzięcie:

Inwestor planuje postawienie węzła betoniarskiego do produkcji mieszanek betonowych z kruszyw frakcjonowanych, wody i cementu. Węzeł będzie służył do produkcji betonu towarowego.

Planowana inwestycja będzie polegała na postawieniu wężła betoniarskiego do produkcji mieszanek betonowych z kruszyw frakcjonowanych, wody oraz cementu. Węzeł będzie służył do produkcji betonu towarowego. Zadanie będzie zlokalizowane w miejscowości Drzycim na części działki 145/3 (działka ta jest obecnie działką rolną, nie występuje tutaj żadna roślinność nie ma obiektów budowlanych).

Zagospodarowanie terenu na części działki 145/3:

- powierzchnia działki pod zabudowę wężła ok. 60m²
- mieszarka do betonu (0,5m³ gotowego zarobu)
- stacja kruszyw – 2 pojemniki na kruszywa każdy po 10m³
- 1-2 metalowe silosy na cement o pojemności do 60 ton
- boksy na kruszywa, 3 boksy po 50 ton każdy
- zbiornik na zużytą wodę związaną z myciem wężła
- węzeł betoniarski będzie pracował za pomocą silników elektrycznych o mocy od 5kw do 20kw

Cement będzie dostarczany specjalnymi samochodami i przepompowywany do metalowego silosu z zastosowaniem szczelnego połączenia samochód-silos za pomocą węża. Kruszywa będą dostarczane samochodami ciężarowymi i magazynowane w boksach.

Produkcja betonu realizowana będzie w węźle betoniarskim w następujący sposób: Kruszywa ze stacji kruszyw które uprzednio zostały załadowane ładowarką, dozowane są w odpowiednich ilościach i podawane za pomocą taśmociągu do wózka skipowego, wózek skipowy podaje kruszywo do mieszalnika. Następnie do mieszalnika dostarczany i dozowany jest cement z silosu za pomocą szczelnych rurowych przenośników ślimakowych, na końcu w odpowiednich ilościach dozowana będzie woda. Przygotowany beton będzie transportowany samochodami ciężarowymi bezpośrednio do odbiorcy. Ostateczna ilość produkowanego betonu będzie uzależniona od zapotrzebowania odbiorców i będzie wynosiła od 10m³ do 30m³ na dobę.

Podczas oczyszczania mieszalnika wodą, woda płuczkowa będzie się zbierać w zbiorniku. Ze zbiornika woda będzie podawana za pośrednictwem pompy i ponownie stosowana jako woda do produkcji betonu. Osadzona na dnie zbiornika mieszanina kruszywa z cementem będzie ponownie wykorzystana do produkcji np. podsypki.

Założenia techniczne wężła betoniarskiego:

- wydajność – ok. 20 m³/h
- szacunkowe zużycie energii – ok. 30kw/h (przy maksymalnym obciążeniu)
- szacunkowe zużycie wody – ok. 0,1m³ (do wyprodukowania 1 m³ mieszanki betonowej)
- 1-2 silosy na cement o pojemności do 60 ton (w zależności od potrzeb uzupełniane)
- 3 boksy na kruszywa o pojemności 50 ton każdy (w zależności od potrzeb uzupełniane)

Z uwagi na wykorzystanie najbardziej optymalnego wariantu realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się innego wariantu. Istnieje wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia który nie jest brany pod uwagę.

Na etapie eksploatacji wężła nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania na środowisko, ponieważ węzeł będzie zasilany za pomocą silników elektrycznych, dzięki którym będzie pracował cicho i nie będzie wprowadzał do środowiska żadnych spalin. Cement będzie składowany w szczelnych silosach, kruszywo w boksach obudowanych z trzech stron co ogranicza jakiegokolwiek zapylenie do minimum. Czyszczenie wężła za pomocą wody zostało opisane wcześniej i też w żaden sposób nie zagraża środowisku. Wytwórnia będzie pracować od poniedziałku do soboty od godz. 7⁰⁰ do 17⁰⁰. W sezonie zimowym ze względu na niskie temperatury wytwórnia będzie pracowała sporadycznie.

Przedsięwzięcie zlokalizowane na obszarze NATURA 2000 PLB 220009 Bory Tucholskie. Przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie zurbanizowanym, działka przylega do drogi wojewódzkiej nr 239 Świecie-Błądzim. W związku z powyższym przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wskazany obszar chroniony jak i na otulinę Wdeckiego Parku Krajobrazowego na skraju którego się znajduje.

